



Смета на монтаж системы отопления

Номер сметы	
Заказчик и адрес объекта	Псков
Дата составления	

Параметры расчёта

Площадь дома — 100 м² Комплектация — Стандарт · Тип монтажа — открытый

В стоимость включены только монтажные и пусконаладочные работы. Оборудование, трубы, арматура и расходные материалы приобретаются отдельно.

Перечень работ

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Цена, Р	Сумма, Р
1	Подготовка объекта, разметка трасс и расположения приборов	компл.	1	10 000	10 000
2	Монтаж котла и первичная механическая обвязка	компл.	1	25 000	25 000
3	Установка радиаторов и подключение к трассам	шт.	8	10 000	80 000
4	Прокладка открытых трубопроводов отопления	пог. м	80	250	20 000
5	Установка распределительной и запорной арматуры	компл.	1	15 000	15 000
6	Монтаж расширительного бака, группы безопасности и насосного узла	компл.	1	15 000	15 000
7	Гидравлические испытания, заполнение и удаление воздуха	компл.	1	15 000	15 000
8	Пусконаладка, балансировка и проверка системы	компл.	1	20 000	20 000

ИТОГО ЗА РАБОТЫ 200 000 Р

Двести тысяч рублей 00 копеек. Суммы по позициям являются примерным распределением общей цены пакета и уточняются после осмотра объекта и согласования состава работ.

Примечания и условия

- Количество радиаторов, протяжённость трасс и перечень узлов указаны для примера и подлежат уточнению по проекту.
- Материалы, оборудование, доставка, электромонтаж и строительные работы в расчёт не включены.
- Срок выполнения, порядок оплаты, гарантийные условия и окончательная цена согласовываются отдельно.

Реквизиты и согласование

Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ГОРОД", ИНН: 6000004630,
Юридический адрес компании: улица Шоссейная, д. 3/2, г. Псков.

Представитель исполнителя: _____ Заказчик: _____